


СОГЛАСОВАНО

Председатель Совета МКД



" " 20\_\_ г

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "Горизонт"

Салтанович Ю.Е.

" " 20\_\_ г

## П Л А Н

работ ООО "Горизонт" по текущему ремонту  
многоквартирного дома № 14 по ул. Рабочая пос.Воровского на 2020 год

№ п/п	Наименование работ	Объект	Срок выполнения	Стоимость работ тыс. руб.
<b>I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>				
1	Локальный ремонт кровли	Участки кровель в соответствии с Реестром локальных ремонтов кровель на 2020 год	Апрель-октябрь	
2	Ремонт козырьков балконов над квартирами	В соответствии с Реестром ремонта балконов на 2020 год	Май-август	
3	Ремонт межпанельных швов	В соответствии с Реестром ремонта межпанельных швов на 2020 год.	Апрель-октябрь	
4	Ремонт подъездов многоквартирного дома	ул. Рабочая, № 14 подъезды №№ 1-6	апрель	
5	Ремонт козырьков над подъездами	бшт., 26кв. м.	апрель	
6	Ремонт крылец подъездов	бшт.	апрель	
7	Ремонт входных и тамбурных дверей в подъездах	бшт.	апрель	
8	Замена окон на пластиковые	25м <sup>2</sup> .	апрель	
9	Ремонт напольного покрытия на 1-ом этаже	7 м <sup>2</sup>	апрель	
10	Устройство входов под прямыми	Ул Рабочая, д.14 – 2шт.	апрель	
11	Ремонт отмостки	104м <sup>2</sup>		
12	Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и проверка вентканалов			
<b>II. САНИТАРНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>				
<b>1. Внутридомовая система отопления</b>				
1.1	Замена задвижек, фланцевых вентилях диаметром до 100мм на входах систем и элеваторных узлах в подвале	По результатам ревизии Ориентировочно 1 шт.	В период подготовки к отопительному сезону 2020-2021 г.г.	
1.2	Замена вентилях, кранов диаметром до 32 мм (совместно с установочными изделиями) на внутридомовой системе отопления	По результатам ревизии Ориентировочно 3 шт.	В течение года	

## 2. Внутридомовая система горячего водоснабжения

	Замена задвижек, фланцевых вентилей диаметром до 100мм на входах систем в подвале	По результатам ревизии Ориентировочно 1 шт.	В течение года	
2.2	Замена вентилей, кранов диаметром до 32мм (совместно с установочными изделиями) на внутридомовой системе горячего водоснабжения	По результатам ревизии Ориентировочно 1 шт.	В течение года	
2.3	Замена стальных труб на металлопластиковые и поли – пропиленовые диаметром 16, 20, 25, 26, 32 мм	По результатам ревизии Ориентировочно 10 м	В течение Года	
2.4	Промывка и опрессовка системы горячего водоснабжения			

## 3. Внутридомовая система холодного водоснабжения

3.1	Замена задвижек диаметром до 100мм на входах систем в подвале	По результатам ревизии Ориентировочно 1 шт.	В течение года	
3.2	Замена вентилей, кранов диаметром до 32мм (совместно с установочными изделиями) на внутридомовой системе холодного водоснабжения	По результатам ревизии Ориентировочно 1 шт.	В течение года	

## III. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1	Ремонт электрощитов на лестничных площадках с заменой пакетных выключателей на автоматические выключатели	по результатам весеннего осмотра	В течение года	
2	Ремонт систем освещения в подъездах, подвале и придомовой территории (замена, проводов, светильников, выключателей)	по результатам весеннего осмотра	В течение года	
3	Установка энергосберегающих ламп для освещения подъездов	Ул. Рабочая, 14 – 54 подъезд, 6 придом.	июнь	

Главный инженер ООО «Горизонт»

Осетров О.В.