


УТВЕЖДАЮ  
Генеральный директор ООО "Горизонт"

 Салтанович Ю.Е.

" 21 " января 2020 г.

**П Л А Н**  
работ ООО "Горизонт" по текущему ремонту  
многоквартирных домов посёлка им. Воровского на 2020 год

№ п/п	Наименование работ	Объект	Срок выполнения	Стоимость работ тыс. руб.
<b>I. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>				
1	Ремонт подъездов многоквартирных домов	ул. Рабочая, № 14 подъезды №№ 1-6	Апрель	
		ул. Рабочая, № 3 подъезды №№ 1-6	Май	
		ул. Рабочая, № 10 подъезды №№ 1-5	июнь	
		ул. Рабочая, № 1а подъезды №№ 1-4	Август	
		ул. Рабочая, № 16 подъезды №№ 1-4	март	
		ул. Административная, № 1 подъезд № 1	март	
		ул. Административная, № 5 подъезд № 1	август	
		<b>ИТОГО: 27 подъездов</b>		
2	Локальный ремонт кровель многоквартирных домов	Участки кровель в соответствии с Реестром локальных ремонтов кровель на 2020 год	Апрель-октябрь	
<b>ИТОГО: 680 кв. метров</b>				
3	Ремонт козырьков балконов над квартирами многоквартирных домов	В соответствии с Реестром ремонта балконов на 2020 год	Май-август	
4	Ремонт межпанельных швов многоквартирных домов	В соответствии с Реестром ремонта межпанельных швов на 2020 год. Итого 750п/м	Апрель-октябрь	
5	Ремонт козырьков над подъездами многоквартирных домов	30шт., 130кв. м.	Июнь	
<b>ИТОГО: 30 козырьков</b>				
6	Ремонт крылец подъездов многоквартирных домов	В соответствии с Реестром ремонта крылец на 2020 год	Апрель-октябрь	
<b>ИТОГО: 19 крылец</b>				
7	Ремонт входных и тамбурных	По результатам весеннего осмотра	Апрель-	

	дверей в подъездах многоквартирных домов		октябрь	
<b>ИТОГО: Ориентировочно 30 дверей</b>				
8	Ремонт оконных рам на лестничных площадках многоквартирных домов. Установка стёкол.	По результатам весеннего осмотра. Замена деревянных фрамуг в подъездах МКД на пластиковые окна согласно решений собственников МКД по адресам: ул. Рабочая, дома №№ 3, 10, 14.	Апрель-октябрь	
<b>ИТОГО: Ориентировочно 83 рамы, 89 кв.метров стёкол</b>				
9	Ремонт отмосток	ул. Рабочая, д.8 – 104м <sup>2</sup> , ул. Административная, д.1 – 50м <sup>2</sup> .		
<b>ИТОГО: 154м<sup>2</sup></b>				
10	Устройство входов под приемами	Ул Рабочая, д.9 – 2шт., Ул Рабочая, д.10 – 2шт., Ул Сергеева, д.11 – 1шт., Ул Рабочая, д.7 – 2шт.		
<b>ИТОГО: 7 входов</b>				
11	Диагностика внутренних газопроводов и проверка вентканалов МКД (3 раза в год)	29 домов		
<b>ИТОГО: 29домов</b>				
12	Монтаж систем освещения подвальных помещений МКД	Ул. Рабочая, д.9: 20 светильников, 100м. провода, Ул. Рабочая, д.12: 20светильников, 100м. провода.		
<b>ИТОГО: 40 светильников, 200м. провода.</b>				
<b>ВСЕГО по разделу I</b>				
<b>II. САНИТАРНО - ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>				
<b>I. Внутридомовые системы отопления</b>				
1.1	Замена задвижек, фланцевых вентилях диаметром до 100мм на входах систем и элеваторных узлах в подвалах многоквартирных домов	По результатам ревизии Ориентировочно 8 шт.	В период подготовки к отопительному сезону 2020-2021 г.г.	
1.2	Замена вентилях, кранов диаметром до 32 мм (совместно с установочными изделиями) на внутридомовых системах отопления	По результатам ревизии Ориентировочно 90 шт.	В течение года	
1.3	Замена стальных труб на металлопластиковые и полипропиленовые диаметром 16, 20,25,26,32 мм	По результатам ревизии Ориентировочно 80 м	В течение года	
<b>ИТОГО:</b>				

**2. Внутридомовые системы горячего водоснабжения**

2.1.	Замена задвижек, фланцевых вентилей диаметром до 100мм на входах систем в подвалах многоквартирных домов	По результатам ревизии Ориентировочно 4 шт.	В течение года	
2.2.	Замена вентилей, кранов диаметром до 32мм (совместно с установочными изделиями) на внутридомовых системах горячего водоснабжения	По результатам ревизии Ориентировочно 60 шт.	В течение года	
2.3.	Замена стальных труб на металлопластиковые и полипропиленовые диаметром 16, 20, 25, 26, 32 мм	По результатам ревизии Ориентировочно 300 м	В течение Года	

**ИТОГО:****3. Внутридомовые системы холодного водоснабжения**

3.1.	Замена задвижек диаметром до 100мм на входах систем в подвалах многоквартирных домов	По результатам ревизии Ориентировочно 3 шт..	В течение года	
3.2.	Замена вентилей, кранов диаметром до 32мм (совместно с установочными изделиями) на внутридомовых системах холодного водоснабжения	По результатам ревизии Ориентировочно 40 шт.	В течение года	
3.3.	Замена стальных труб на металлопластиковые и полипропиленовые диаметром 16, 20, 25, 26, 32 мм	Ул. Рабочая, д.16, ул. Рабочая, д.11. Ориентировочно 170 м	В течение года	

**ИТОГО:****4. Внутридомовые системы водоотведения**

4.1.	Ремонт систем водоотведения с заменой участков чугунных труб и установочных изделий на пластмассовые.	Ул. Рабочая, дома №№ 7, 9, 12. Ориентировочно 330 м	В течение года	
------	---	---	----------------	--

**ИТОГО: 330 метров**

**III. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**

1	Ремонт электрощитов на лестничных площадках с заменой пакетных выключателей на автоматические выключатели и алюминиевых проводов на медные	Все многоквартирные дома: автоматические выключатели типа ВА-47-29 - 80 шт., провода типа: ПВ, ПВС, ПУНП - 400 м	В течение года	
2	Установка энергосберегающих ламп для освещения подъездов	Ул. Рабочая, 3 – 54 подъезд, 6 придом, Ул. Рабочая, 10 – 45 подъезд, 5 придом, Ул. Рабочая, 14 – 54 подъезд, 6 придом, Ул. Рабочая, 16 – 45 подъезд, 4 придом.	Март-август	
3	Ремонт систем освещения в подъездах, подвалах и придомовых территориях многоквартирных домов (замена, проводов, светильников, выключателей)	Все многоквартирные дома (по результатам осмотров)	В течение года	

Главный инженер ООО «Горизонт»



Осетров О.В.